Nazwa opracowania	OPERAT WODNOPRAWNY		
	Imię i Nazwisko Nr uprawnień	Podpis	Operat wodnoprawny na przebudowę istniejącego ujęcia wody na potoku Żylica w km 14+482 m. Szczyrk w ramach zadania : „Przebudowa istniejącego ujęcia wody na potoku Żylica w km 14+482" w m. Szczyrk, gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. śląskie.".
Autor	mgr inż. Jan Liszkowski Specjalność melioracje wodne, Nr 701/71/KR Specjalność instalacyjno- inżynieryjna, Nr RP- Upr/337/91 Rzeczoznawca NOT Nr 2134		
Inwestor	Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk		
Data VI 2019	Stadium OPERAT WODNOPRAWNY	Nazwa rysunku: Mapa sytuacyjno-wysokościowa	Skala 1 : 500 / Rys.nr: 2



LEGENDA:

① - remont progu z gabionów o wym.: 3,0x1,5x1,2m obetonowanie górnej krawędzi korony progu-gr.0,5m

② - wymiana drenaży- ułożenie nowych drenów o średnicy Ø300,mm (szt.3) na dł L=12m x3

③ - wymiana dwóch studni na nowe o wym.: Ø120cm,h=1,5m

④ - wykonanie szandorów na przelewie progu

⑤ - wykonanie zbiornika p.poż. w rejonie mostu z kręgów betonowych o wym.: Ø150cm,h=2,0m

X = 5508681,6
Y = 6573297,1

- współrzędne geodezyjne układ 2000 strefa 6

- zasięg oddziaływania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obszar objęty jest następującymi jednostkami urbanistycznymi planu: WS

WS - tereny wód powierzchniowych

UU - tereny zabudowy usługowej; handel detaliczny (w tym targowiska), usługi komsumcyjne (w tym rzemiosło), gastronomia itp.

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

UT - tereny zabudowy usługowej, zakwaterowanie turystyczne, kampingi, schroniska, bacówki, itp.

KDl - tereny dróg, ulic lokalnych

KDg - tereny dróg, ulic głównych

strefa wp - ochrony wód powierzchniowych 15m

obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, wyznaczony na podstawie wezbrania powodziowego

Mapa powstała na podstawie:

bazy danych BDOT500, GESUT, pomiaru bezpośredniego,

granice ewidencyjne i klasoużytków naniesione wg bazy EGiB

zakres opracowania zaznaczono linią przerywaną koloru niebieskiego

W zakresie niniejszej mapy jest aktualne uzgodnienie ZUDP: 14/2016, 80/2018, 341/2018

Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji.

Wykazane na mapie granice działek zostały naniesione wg bazy EGiB.

Legenda

dren podziemny

gabion kamienny

geodezja
mgr inż. Piotr Biernacik
34-300 ŻYWIEC, ul. Sienkiewicza 6
e-mail: biuro@geodezyjne.com.pl
www.geodezyjne.com.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500

powiat: bielski
j.ewid: Szczyrk [240201_1]
obręb: Szczyrk [0001]
ID: 6640.3206.2018
dz. nr: 4450, 4215/4

Sekcja mapy:
6.117.30.06.2.4

Układ odniesienia wysokości Kronsztadt "86"
Układ wsp. poziomych 2000/18
Mapa aktualna na dzień 19.10.2018r.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Piotr Biernacik
nr 18924

Wykonał: 19.10.2018r.

Starosta Bielski

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

za nr P.2402. 2018.4567 w dniu 12.12.2018

imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

z up. STAROSTY
Katarzyna Gawryś
inspektor