

OPO-SP.ZTI.271.3.2020.BT

Spała dnia 17.04 2020 r.

PWZ 813./2020

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
w postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO**

Dotyczy: stała konserwacja, serwisowanie i utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej systemów i urządzeń na obiektach COS OPO Spała

Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, działając jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na usługę stałej konserwacji, serwisowania i utrzymywania w pełnej sprawności technicznej systemów i urządzeń na obiektach COS OPO Spała.

**Istotne warunki udzielenia zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja, serwisowanie i utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy tj. 24 miesiące następujących systemów i urządzeń w obiektach COS Spała Al. Prezydenta Ign. Mościckiego 6.
  - 1) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
  - 2) Systemu telewizji dozorowej CCTV,
  - 3) Instalacje i systemy ochrony przeciwpożarowej:
    - a/ instalacja systemu sygnalizacji pożarowej
2. Kod CPV: 50000000-5; 50760000-0; 50711000-2, 50730000-1
3. Stała konserwacja i przeglądy poniższych systemów powinna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producentów zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, instrukcjach obsługi oraz PN. W przypadku braku takich wytycznych nie rzadziej jak 1 raz na kwartał.
4. Zamawiający wymaga comiesięcznego sprawdzania prawidłowości działania systemów, potwierdzanego wpisem do książki pracy systemów.
5. Zamawiający wymaga by serwis Wykonawcy prowadzony był na zasadzie pogotowia. Czas przystąpienia do usunięcia awarii i zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów:
  - 1/ w ciągu 1 godziny w przypadku awarii stwarzającej zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi lub zagrożenia pożarowego,
  - 2/ w przypadku pozostałych awarii w ciągu 4 godzin,
  - 3/ reakcją Wykonawcy na zgłoszoną awarię będzie przybycie na miejsce awarii.
  - 4/ maksymalny czas na usunięcie awarii 72 godziny licząc od czasu zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę lub na wskazany adres e-mail. Usuwanie awarii lub uszkodzeń obowiązuje Wykonawcę całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
6. Wykonawca usuwa wszelkie awarie systemu w ramach wynagrodzenia za konserwację. Koszty użytych w tym przypadku materiałów, podzespołów, urządzeń Zamawiający refunduje na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur zakupu.
7. Materiały eksploatacyjne związane z pracą systemów wchodzą w skład wynagrodzenia za konserwację.
  - 1) Zakres prac konserwacyjnych Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) :  
Instalacja SSWiN składa się ze sprzętu:



COS  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spale  
COS-OPO w Szczryku  
COS-OPO w Wąlczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władystawowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczryk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wąlcz Al. Zdobyców Wątu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władystawowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00



#### Centrale alarmowe SSWIN

1. PC 5010 DSC	1 szt.
2. PC 3000 DSC	2 szt.
3. PC 1500 DSC	2 szt.
4. CA 5 Satel	2 szt.
5. CA 6 Satel	6 szt.
6. INTEGRA 64 Satel	1 szt.
7. INTEGRA 256 Satel	1 szt.
8. D+H RZN 4408-K	2 szt.

#### Stacja Monitorowania alarmów (portiernia)

1. Zestaw komputerowy;
2. Odbiornik telefoniczny ESOM;
3. Licencję i program do obsługi stacji monitorującej zapewnia firma konserwująca.

#### Elementy SSWIN

1. Czujki PIR	144 szt;
2. Czujki stłuczenia szkła	14 szt;
3. Czujki kontaktronowe	84 szt;
4. Przyciski	1 szt;
5. Sygnalizatory zewn.	12 szt;
6. Sygnalizatory wewn.	10 szt;
7. Akumulatory 7Ah/12V	20 szt. ( w tym dwa 17Ah/12V)
8. Klawiatury kodowe	24 szt;

1. kompleksowe sprawdzanie stanu działania SSWiN,
2. sprawdzenie poszczególnych linii dozorowych do centrali,
3. sprawdzenie stanu podzespołów zainstalowanych w centrali,,
4. sprawdzenie poprawności działania czujników PIR, dźwiękowych przycisków napadowych, kontaktronów, czytników, syren,
5. sprawdzenie drukarki systemu,
6. uzupełnianie papieru w drukarce systemu,
7. sprawdzenie poprawności działania przez wywołanie alarmu,
8. sprawdzenie styków magnetycznych do kontroli domykania drzwi,
9. sprawdzenie systemu zasilania oraz rezerwowych źródeł zasilania – sprawdzenie prądu ładowania akumulatorów,
10. sprawdzenia działania systemu przeciw włamaniowego i przeciw napadowego na zasilaniu awaryjnym przy wywołaniu alarmu kontrolowanego,
11. przegląd skrzynek i puszek, przez które zostały przeprowadzone magistrale kablowe,
12. przeglądy centrali pożarowej i czujek OSID muszą być wykonywane w sposób niezbędny do zachowania praw gwarancyjnych.
13. wpis do Książki Pracy Systemu potwierdzający wykonanie czynności konserwacji (miesięcznej) i zwięzły opis stanu systemu po wykonaniu prac.

#### 2) Zakres prac konserwacyjnych systemu telewizji dozorowej CCTV:

Instalacja telewizji dozorowej CCTV składa się z:

1. Rejestratory analogowe	8 szt;
2. Rejestrator IP	1 szt;
3. Monitory	7 szt;
4. Kamery	90 szt;
5. Kamery IP	16 szt;
6. Kamery szybkoobrotowe	5 szt;
7. Bezprzewodowa transmisja video	3 kpl;
8. Zasilacze	15 kpl;
9. Krosownica wizyjna	1 szt;
10. Pulpit sterujący	2 szt;

1. kompleksowe sprawdzenie stanu działania systemu:
  - sprawdzenie poszczególnych linii kablowych systemu,
  - sprawdzenie stanu podzespołów zainstalowanych w systemie,
  - sprawdzanie mocowania elementów na wysięgnikach,
2. sprawdzanie kamer:
  - sprawdzenie poprawności mechanicznego zamocowania,
  - sprawdzenie stanu technicznego osłon kamer zewnętrznych i wewnętrznych,
  - sprawdzenie szczelności osłon i wejść kablowych dla kamer zewnętrznych i wewnętrznych,
  - sprawdzenie ukierunkowania kamer i ich pola widzenia,
  - sprawdzenie poziomu zasilenia kamer,



- czyszczenie obiektów,
- 3. sprawdzenie systemu zasilania,
- 4. praca na wysokości z wysięgnika lub rusztowania (Zamawiający posiada rusztowanie),
- 5. wpis do Książki Pracy Systemu potwierdzający wykonanie czynności konserwacji (miesięcznej) i zwięzły opis stanu systemu po wykonaniu prac.

**3) Zakres prac konserwacyjnych instalacji oraz systemów ochrony przeciwpożarowej:**

1. kontrola działania mechanizmów i urządzeń instalacji systemów przeciwpożarowych,
  2. regulacja elementów i podzespołów systemów ppoż.,
  3. usuwanie awarii działania systemów ppoż. zgłaszanych przez Zamawiającego,
  4. dostawa niezbędnych materiałów konserwacyjno - eksploatacyjnych zapewniających należyłą pracę instalacji i urządzeń oraz niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych w tym papieru do drukarek, szybek do ROP-ów oraz przycisków ewakuacyjnych,
  5. w razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek w pracy instalacji systemów przeciwpożarowych, Zleceniobiorca natychmiast przystąpi do ich usuwania,
  6. usuwanie awarii działania systemów ppoż. zgłaszanych przez Zamawiającego,
  7. przeprowadzenie wymaganych przepisami, zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi oraz zaleceniami producenta prób zadziałania, testów i pomiarów,
  8. dostawa niezbędnych materiałów konserwacyjno - eksploatacyjnych zapewniających należyłą pracę instalacji i urządzeń oraz niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych w tym papieru do drukarek, szybek do ROP-ów oraz przycisków ewakuacyjnych,
  9. wpis do Książki Pracy Systemu potwierdzający wykonanie czynności konserwacji (miesięcznej) i zwięzły opis stanu systemu po wykonaniu prac.
  10. regulacja ustawienia OSID w miarę potrzeb. Czujki OSID zamontowane na wysokości 15 m.
- a/ instalacja systemu sygnalizacji pożarowej

**Centrale Sygnalizacji Pożaru**

1. CSP-35A	1 szt;
2. Ignis 1240	1 szt;
3. Ignis 1080	1 szt;
4. Polon Alfa 4800	1 szt;
5. Polon Alfa 4900	2 szt;
6. Centrala Oddymiania D+H	1 szt;
7. Centrala Oddymiania RZN4402K	1 szt;
8. Centrala Oddymiania RZN4404K	1 szt;
9. Centrala Sterująca UCS 6000	1 szt;

**Elementy SAP**

1. Czujki TUP-35	95 szt;
2. Czujki DIO-36	1 szt;
3. Przyciski ROP 35	13 szt;
4. Przyciski ROP 30	19 szt;
5. Czujki TUP 4046	203 szt;
6. Czujki DIO 4046	260 szt;
7. Czujki DOR 4046	76 szt;
8. Czujki TUN 4046	2 szt;
9. Czujki DUR 4046	376 szt;
10. Czujki DOT 4046	3 szt;
11. Przyciski ROP 4001M	75 szt;

**Zakres konserwacji raz na 3 miesiące:**

1. sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
2. sprawdzenie centrali zgodnie z procedurą jej obsługi,
3. odczyt i analiza zdarzeń systemu, sprawdzanie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,
4. sprawdzanie, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo,
5. sprawdzanie zdolności CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
6. sprawdzanie zadziałania każdego przyłącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego,
7. przeprowadzenie wszystkich innych prób, określonych przez instalatora, dostawcę lub producenta,
8. dokonanie rozpoznania czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ROP-ów oraz urządzeń alarmowych i - jeżeli tak - dokonać oględzin,
9. kontrola stanu technicznego, ładowania i pojemności akumulatorów,
10. czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączy elektrycznych,



11. test alarmowy linii dozorowych,
12. test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami,
13. test automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku prądu,
14. usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali,
15. przegląd oraz sprawdzenie sygnalizatorów automatycznych i ręcznych,
16. sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez imitatora dymu, płomienia, temperatury – co najmniej jeden losowo wybrany sygnalizator, w przypadku przycisku uruchomienie ręczne w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały, uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,
17. regulacja sygnalizatorów w zależności od potrzeb,
18. kontrola pracy układu podczas próbnego sprawdzenia działania sygnalizatorów automatycznych i ręcznych,
19. nadzór oraz obserwacja poprawności działania całego układu automatycznej sygnalizacji pożaru,
20. wpis do Książki Pracy Systemu potwierdzający wykonanie czynności konserwacji i zwięzły opis stanu systemu po wykonaniu prac.

Wymagane uprawnienia :

1/ Świadectwo kwalifikacji uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno - pomiarowych dla:

- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- uprawnień SEP do 1kV – eksploatacja, oraz SEP do 1 kV – pomiary,
- certyfikat montażysty w danym systemie (teletechnika),

2/ Znajomość i obsługa systemu Avigilon.

3/ Uprawnienia do pracy na wysokości.

4/ Pracownicy Wykonawcy winni posiadać oświadczenie o poufności systemów na terenie COS.

5/ Wykonawca musi przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie wiedzy technicznej pozwalającej na bieżącą obsługę oraz serwisowanie central oraz OSID wystawionej przez producenta centrali lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, nie starszy niż 2 lata od dnia ogłoszenia postępowania.

6/ Kwota należna za wykonanie usługi zawartej w Opisie Przedmiotu Zamówienia za niepełny miesiąc świadczenia usługi zostanie rozliczona proporcjonalnie w stosunku do ilości dni świadczonych usług.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty i przesłanie do COS-OPO w Spale w terminie **do dnia 23.04.2020 r.** drogą pocztową, faxem na nr 44 724 27 02 lub pocztą elektroniczną na adres [cosspala@spala.cos.pl](mailto:cosspala@spala.cos.pl).

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Bartosz Tomkowski tel. 44 724 23 46 wew. 525 lub 783 004 141 e-mail: [bartosz.tomkowski@spala.cos.pl](mailto:bartosz.tomkowski@spala.cos.pl)

**Po analizie ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.**

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania jakiegokolwiek przyczyny.

**DYREKTOR**  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
**Waldemar Wendrowski**

**SPECJALISTA**  
Działu Sprzedaży i Marketingu  
Centralny Ośrodek Sportu –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
**Bartosz Tomkowski**