



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a**

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

**Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mateusz Grzybowski**

**Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski**

**Zastępca Dyrektora – Bartłomiej Orzeł**

tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09

tel. +48 22 529 87 21, fax: +48 22 529 89 09

WA.DPZ.271.27.2020.MO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2020 r.

## **Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont instalacji wentylacji nawiewnej w hali widowiskowo – sportowej Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuję, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### **Pytanie 1:**

Czy jeżeli wykonawca zastosuje technologię wymiany instalacji wentylacji bez konieczności wykonywania robót towarzyszących (pozycje od nr 145 do nr 158 przedmiaru załączonego do SIWZ) to może zrezygnować z wykonywania tych prac czy mimo zastosowania odmiennej technologii Zamawiający i tak będzie żądał wykonania tych prac zgodnie z przedmiarem?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż jeżeli wykonawca zastosuje odmienną technologię wymiany instalacji wentylacji (przy zapewnieniu osiągnięcia zamierzonego celu opisanego w projekcie zgodnie z obowiązującymi normami, WTWIOR oraz sztuką budowlaną) Zamawiający nie będzie żądał wykonania robót towarzyszących.

### **Pytanie 2:**

W przedmiarze w działach od 21-24, a więc w robotach montażowych ciągów NW3, NW5, NW8, NW10 brak jest uwzględnionej izolacji kanałów wentylacyjnych. Pragnę zauważyć, iż dokumentacja projektowa nakazuje zaizolować te kanały wełną mineralną gr 40mm. Prosimy o odpowiedź czy ciągi wentylacyjne jw. mają zostać zaizolowane czy też nie.



**COS – centrala w Warszawie**

**COS-OPO w Giżycku**

**COS-OPO w Spale**

**COS-OPO w Szczyрку**

**COS-OPO w Wałczu**

**COS-OPO w Zakopanem**

**COS-OPO we Władysławowie**

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00

97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wszystkie ciągi wentylacyjne mają być zaizolowane, zgodnie z dokumentacją projektową, wełną mineralną grubości 40 mm z płaszczem z folii aluminiowej.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający w ramach próby szczelności wymaga zastosowania maszyny do pomiaru szczelności np. typ LINDAB LTEST i dołączenia sporządzonego w ten sposób protokołu z pomiaru do dokumentacji powykonawczej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie określa metody przeprowadzenia próby szczelności. Oczekuje dołączenia do dokumentacji powykonawczej wyników wykonanych pomiarów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Ponadto Zamawiający informuje, iż załącznikiem do niniejszego pisma jest zaktualizowany przedmiar (Załącznik nr 2 do SIWZ).

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO