

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż 3 kompletów drzwi ppoż w salach konferencyjnych F;G;H w internacie 'CHAMPION' w COS-OPO w Spale

Informacje techniczne

1. Wymagana odporność ogniowa EI 60
2. Wymagana dymoszczelność S₂₀₀
3. Drzwi dwuskrzydłowe o max szerokości przejścia ok. 195 cm z paskiem przeszklenia na środku drzwi
4. Drzwi wyposażone w samozamykacze zgodne z wymaganiami wynikającymi z normy PN-EN 1154
5. Kolor z ogólnodostępnej palety RAL (do precyzyjnego ustalenia na etapie składania zamówienia)
6. Wypełnienie specjalistyczną płytą HALSPAN o grubości 54 mm dla EI60
7. Całkowita grubość skrzydła 60 mm w EI60
8. Uszczelka ogniowa i pęczniejąco-dymoszczelna
9. Uszczelka opadająca
10. Drzwi wyposażone w samozamykacz
11. Krawędź skrzydła wykonana w technologii STANDARD (w laminatach CPL 0,2 i 0,7) oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła
12. Zabezpieczanie obrzeżem także dolnej części skrzydła
13. Ościeżnica stała drewniana przeciwpożarowa z uszczelką ogniową , blacha zaczepowa regulowana
14. Drzwi powinny być wyposażone w awersyjną kontrolę dostępu – klamkę smart przesączoną do stosowania w drzwiach ppoż. w klasie EI 60), współpracującą z kartami w standardzie Mifare, wyposażoną w klawiaturę numeryczną, czytnik kart/transponderów i – opcjonalnie – czytnik linii papilarnych. Oprogramowanie klamki musi umożliwiać programowanie dostępu centralnie, z poziomu recepcji hotelu. Klamki zasilane powinny być bateriami AA lub AAA i muszą umożliwiać łączność bezprzewodową (bluetooth / WIFI) – zamawiający nie przewiduje prowadzenia dodatkowego okablowania (zasilanie /komunikacja). Drzwi stanowiące przedmiot zamówienia muszą BEZWARUNKOWO dopuszczać możliwość ich mechanicznego otworzenia od wewnątrz pochwycem poziomym antypanicznym, bez względu na wszelkie pozostałe zastosowane systemy. Zamawiający nie przewiduje podłączenia drzwi stanowiących przedmiot zamówienia do systemu SSP.

15. Zakres zamówienia:

- ☐ demontaż starych 3 kpl. drzwi z ościeżnicami,
- ☐ dostawa i montaż 3 kpl. drzwi z ościeżnicami spełniających w/w parametry
- ☐ osadzenie ościeżnic, obróbka murarska i malowanie w miejscach demontażu starych i montażu nowych ościeżnic,
- ☐ utylizacja powstałych w trakcie montażu odpadów

Foto: drzwi do wymiany



